

積算条件表

工事摘要

工事番号	町単独事業
工事名称	林道木滝線舗装工事
工事場所	日高川町大字 滝頭 地内
工期	～ 令和8年3月25日

事業分野	
事業区分	
工事区分	

積算条件

発注者	日高川町 林業振興課 ※単価適用日 令和06年11月15日以降
-----	---------------------------------

単価適用日	令和7年12月15日
単価	20 美山
ユーザー単価	令和02年04月01日
歩掛（主たる省庁）	治山林道
機械損料	損料（簡易_推進(平均)） 令和07年04月01日
経費	治山・林道必携 令和07年04月01日
低入札基準	未設定
労務補正	
冬期補正	なし
亜熱帯補正	なし

新土積算大系	
ユニットプライス	
ユニット区分	
豪雪補正	0%
費目名	本工事費
水替日数算出方法	Log による算出 1万未満 切り捨て

積算条件表

單價優先順

単価地域	統一単価	生コンクリート	アスファルト合材	石材	
20 美山	和歌山県	20 美山	20 美山	20 美山	

単価地域					
20 美山					

[illegible][illegible]

積算条件表

金額（数量×単価）

行種別	端数処理方法
本工事費	1未満 切り捨て
科目計	1未満 切り捨て
内訳書	1未満 四捨五入
明細書	1未満 四捨五入
代価表	1未満 四捨五入
複合代価	1未満 四捨五入
運転単価表	1未満 四捨五入
工種（集計）	1,000未満 切り捨て
諸雑費	帳票の端数処理に従う

1未満 四捨五入

1未満 四捨五入

1未満 四捨五入

歩掛計算時の数量

設定対象	1未満 四捨五入
労務	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
運転労務	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
機械	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
運転代価	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
材料	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
市場単価	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
路盤工-材料費	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
諸雑費	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
舗装材	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
その他	小数第3位 四捨五入 小数第2位止

各種補正

労務費補正時（数量）	小数第3位 四捨五入 小数第2位止
労務費補正時（金額）	小数第3位 四捨五入 小数第2位止

単位当たり金額

表種別	端数処理の対象額	端数処理方法
内訳書	割戻し後の金額	1未満 四捨五入
明細書	割戻し後の金額	1未満 四捨五入
代価表	割戻し後の金額	1未満 四捨五入
複合代価	割戻し後の金額	1未満 四捨五入
運転単価表	割戻し後の金額	1未満 四捨五入
市場単価	割戻し後の金額	1未満 四捨五入
施工パッケージ	割戻し後の金額	有効5桁 切り上げ 有効4桁止 [ただし小数第2位まで]

端数処理行

端数処理行の名称	諸雑費
端数処理行の規格名	（まるめ）
歩掛表に諸雑费率行が	（率＋まるめ）
ある場合の規格名	

割戻し後の金額

小数第2位 四捨五入 小数第2位止

小数第2位 四捨五入 小数第2位止

経費計算条件

項 目 名 称	選 択 内 容	摘 要
工種区分	舗装工事	
施工地域区分	補正無し	
週休2日実施の補正	4週8休以上<R6>	
ICT活用による間接工事費の補正	補正しない	
緊急工事の補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
現場環境改善費の計上	計上しない	
前払金支出割合区分	0%から 5%以下 (1.05)	
契約保証補正の有無	保証を必要としない (0.00)	
処分費等の取り扱い	間接工事費等で率計算の対象額(3%または3千万以下)とする	
補助治山事業	対象とならない	
工事価格の端数処理	千円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	

本 工 事 費 内 訳 書

6 頁

仕様書	事業区分	
	工事区分	

工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事費		1	式			
	土工(掘削 積込 運搬 処分)	1	式			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	22	m3			1号 単価表
ダンプトラック運搬	ダンプトラック 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 上記以外の	22	m3			2号 単価表
	舗装工	1	式			
機械舗設	補正前数量を入力 0.15m3 超低騒音型・排ガス対型(2014年	161	m2			4号 単価表
溶接金網敷設	スペースを計上する 400個 溶接金網(G3551) 径	161	m2			6号 単価表
路盤紙敷設	路盤紙 クラフト紙系	161	m2			7号 単価表
型枠	山地(B) 普通作業員 一般型 枠 均しコンクリート	10	m2			8号 単価表
直接工事費計		1	式			
共通仮設費		1	式			
共通仮設費(率計上)		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費等		1	式			
工事価格		1	式			

本工事費内訳書

仕様書	事業区分	
	工事区分	

[illegible]

1号 単価表

施工パッケージ単価表

掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						積算単価 標準単価	1,212.3 円 m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	20 美山 令和07年12月15日 代表機労材単価(東京R5.4)	補正情報	備考	出典
K			27.26%						
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	27.26%		供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R			61.7 %						
R1	特殊運転手		61.7 %		人				
	運転手(特殊)				人				
Z			11.04%						
Z1	軽油		11.04%		L				
	軽油 パトロール給油				L				

No. 2	ダンプトラック運搬				単 価 表		2号 単価表
ダンプトラック 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 上記以外の運搬				(4.8) 0.5km ハックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		100	m3
名 称	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表番号	備 考
ダンプトラック 普通 4t積			時間			3号 単価表	
ダンプトラック 普通 4t積							
	合計						
	1m3当り						

No. 3	ダンプトラック 普通 4t積			単 価 表			3号 単価表
1 時間							
名 称	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表番号	備 考
一般運転手			人				
軽油		5.4	L				公共工事設計単価表 R7-11
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級		時間				建設機械等損料表 R7 P03-1
タイヤ損料(ダンプ)	4t 良好 タイヤ損料		時間				R7 建設機械等損料表 P(35)
	合計						
	1時間当り						

No. 4	機械舗設						単 価 表		4号 単価表
補正前数量を入力 0.15m3 超低騒音型・排ガス対型(2014年規制) 生コンクリート(高炉B)【県産品】18-8-25指定なし								100	m2
名 称	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表番号	備 考		
生コンクリート(高炉セメント(B種))	【県産品】18-8-25(20) 60%以下	0.16	m3				公共工事設計単価表 R7-12		
土木一般世話役			人						
特殊作業員			人						
普通作業員			人						
バックホウ 後方超小旋回型 超低騒音型 山積0.45(平積0.35)m3 クレーン機能付 2.9t(2014年規制)			日			5号 単価表			
諸雑費			式						
	合計								
	1m2当り								

No. 5		バックホウ 後方超小旋回型 超低騒音型 山積0.45(平積0.35)m3 クレーン機能付2.				単 価 表		5号 単価表
1 日								
名 称	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表番号	備 考	
特殊運転手			人					
軽油		58	L				公共工事設計単価表 R7-11	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t(超低騒音・2014年基準)		日				公共工事設計単価表 R7-12	
	合計							
	1日当り							

No. 6		溶接金網敷設				単 価 表		6号 単価表	
スぺーサを計上する 400個 溶接金網(G3551) 径4.0×150×150								100	m2
名 称	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表番号	備 考		
溶接金網(G3551)	径4.0×150×150	115	m2				公共工事設計単価表 R7-12		
普通作業員			人						
スぺーサ		400	個						
	合計								
	1m2当り								

No. 7		路盤紙敷設		単 価 表			7号 単価表
路盤紙 クラフト紙系				100 m2			
名 称	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表番号	備 考
路盤紙	クラフト紙系	115	m2				公共工事設計単価表 R7-12
普通作業員			人				
	合計						
	1m2当り						

8号 単価表

施工パッケージ単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	5,104.7 円		m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	20 美山 令和07年12月15日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	備考	出典	
R			100. %							
R1	型わく工 型わく工		58.78%		人 人					
R2	普通作業員 普通作業員		19.9 %		人 人					
R3	土木一般世話役 土木一般世話役		6.07%		人 人					