

質問回答書

令和 8年 2月 18日

令和7年度 社交金 第1-3号 かわべ天文公園駐車場等整備工事

日高川町 企画政策課

質疑番号	図面番号等	質 疑	回 答
①	設計書P25	小屋撤去 撤去工（仮設・調査・撤去）1式の具体的な数量をご教示ください。	撤去工の主な内訳数量（設計計算値）は以下の通りです。 <ul style="list-style-type: none"> ・RC造事務室上屋撤去：6.1 m² ・RC造事務室土間・基礎撤去：6.1 m² ・鉄骨造リス園上屋撤去：105.0 m² ・鉄骨造リス園擁壁・基礎撤去：40.5 m ・間伐材立て撤去：5.0 か所 ・間伐材置き撤去：2.0 か所 ・餌やり縁台撤去：2.0 か所（基礎共） ・水のみ場撤去：3.0 か所（配管共） ・集水桝撤去：3.0 か所（配管共） ※上記数量は当初図面に基づく計算値であり、実測値ではありません。積算上の共通条件として取り扱ってください。
②	設計書P30	石綿スレート1式の数量をご教示ください。	石綿スレート撤去（レベル3）の設計想定数量は 5.7 m ² です。
③	設計書P30	発生材運搬の各項目に係る運搬距離および処分地についてご教示ください。	石綿スレートの処分地は西洋用環境開発株式会社（和歌山市吐前933）、木屑・混合廃棄物の処分先は株式会社古勝（有田郡有田川町天満千手面町32番1）を想定しています。運搬距離については、現場（日高川町和佐地内）から上記処分場までを考慮し、適切に算出してください。
④	設計書P25	撤去工の管理費区分は「9」で正しいでしょうか。	指摘の通り、管理費区分は 「9（その他）」 となります。
⑤	設計書P30	発生材運搬 石綿スレート、木屑、混合廃棄物の管理費区分は「9」で正しいでしょうか。	指摘の通り、管理費区分は 「9（その他）」 となります。
⑥	設計書P34	鉄屑処分 スクラップの管理費区分は「T」で正しいでしょうか。	指摘の通り、管理費区分は 「T（処分費）」 となります。
⑦	設計書P35	石綿スレート、木屑、混合廃棄物の管理費区分は「9」で正しいでしょうか。	指摘の通り、管理費区分は 「9（その他）」 となります。
⑧	設計書P25	小屋撤去に関する発生材処分の数量、処分場所、距離等が不明確なため自社での積算ができません。数量・処分場所の記載等をお願いします。	本工事における既設リス小屋撤去に伴う発生材の積算条件は以下の通りです。 1. 設計想定数量 <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート屑：16.0m³ ・木屑：12.0m³ ・混合廃棄物：1.5m³ ・石綿スレート（レベル3）：5.7m³ ・鉄屑：200.0 kg 2. 数量の算定根拠について <ul style="list-style-type: none"> ・上記数量は設計当初の図面に基づき算出した計算値であり、現地の実測値ではありません。 ・入札にあたっては、本数量を共通の積算条件として取り扱ってください。 3. 処分条件等 <ul style="list-style-type: none"> ・処分場所：石綿スレートの処分地は西洋用環境開発株式会社（和歌山市吐前933）、木屑・混合廃棄物の処分先は株式会社古勝（有田郡有田川町天満千手面町32番1）を想定しています。 ・運搬距離：現場（日高川町和佐地内）から上記処分場までの距離を適宜算出してください。 4. その他 <ul style="list-style-type: none"> ・実際の施工に際し、設計数量と実数量の間に著しい乖離が生じた場合は、発注者と受注者の間で協議の上、必要に応じて設計変更等の対応を検討します。