

工 事 設 計 書		町 長	副町長	教育長	課 長	主幹・副課長	調査精算	設計製図
年度工事番号	令和 7 年度 学校施設環境改善交付金事業							
工事名	早蘇中学校改修工事（屋外附帯）							
工事箇所	日高川町 大字 蛇尾 地内							303925
延長・幅員	延長 () m 幅員 m 有効幅員 m							
事業名								
執行機関	日高川町							
路線・河川・橋梁 港湾等 名称								
工事日数	日							
備考								

設 計 概 要

[illegible]

工 事 総 括 表			
費 目		金 額	摘 要
工 事 費		円 円	前回請負額 円 変更請負額 円
本工事費		円 円	
附帯工事費		円 円	
測量及び試験費		円 円	
用地費及び補償費		円 円	
機械器具費		円 円	
営繕費		円 円	
		円 円	
工事雑費		円 円	

令和 7 年度 学校施設環境改善交付金事業

早 蘇 中 学 校 改 修 工 事 (屋 外 附 帯)

【 参 考 】

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	早蘇中学校校舎増築・改修工事（屋外附帯工事）設計書						
A	共通仮設費		1	式			
B	屋外附帯整備工事		1	式			
	合 計（純工事費）						
C	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
E	消費税		1	式			
	総 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	屋外附帯整備工事						
B-I	建築主体工事		1	式			
B-II	撤去工事		1	式			
B-III	電気設備工事		1	式			
	B 合 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積み上げ分						
	(屋外)						
	仮囲い	2か月 フェンスバ ^レ リケート ^ド H=1.8m	179	m			
	仮囲い	3か月 フェンスバ ^レ リケート ^ド H=1.8m	54.0	m			
	仮囲い	4か月 フェンスバ ^レ リケート ^ド H=1.8m	76.0	m			
	仮囲い	5か月 フェンスバ ^レ リケート ^ド H=1.8m	21.0	m			
	キャスターゲート	2.5か月 6.0m×1.8m	1	ヶ所			
	警備員		125	人			
	(復旧工事)						
	工事出入り口 既設防球ネット復旧		1	式			
	A. 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B- I	屋外附帯工事						
1	舗装工事		1	式			
2	ベンチ工事		1	式			
3	グラウンド整備工事		1	式			
	B- I . 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	舗装工事						
1-1	舗装工事		1	式			
1-2	境界ブロック工事		1	式			
1-3	舗装雑工事		1	式			
	1 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1	舗装工事						
	(インターロッキング舗装)						
	インターロッキング舗装	t 60 碎石路盤t150 敷砂t30	138	m2			
	インターロッキング舗装	t 60 既設敷砂t30レベル調整	196	m2			
	鋤取り		26.7	m3			
	建設発生土運搬		26.7	m3			
	建設発生土処分	場外処分	26.7	m3			
	(アスファルト舗装)						
	密粒度アスファルト舗装	表層t=50 下層路盤t=150	1,066	m2			
	密粒度アスファルト舗装	表層t=50 既設下層路盤整地転圧共	486	m2			
	鋤取り		208	m3			
	建設発生土運搬		208	m3			
	建設発生土処分	場外処分	208	m3			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(誘導ブロック工事)						
	身障者用誘導ブロック	敷き砂t=50共 300*300 t=80	1.62	m ²			
	身障者用注意喚起ブロック	敷き砂t=50共 300*300 t=80	2.52	m ²			
	1-1 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2	境界ブロック工事						
	地先境界ブロック敷設	150*150*600	31.1	m			
	根切り	普通土 つぼ・布掘	7.7	m3			
	埋戻し		5.9	m3			
	建設発生土運搬		1.9	m3			
	建設発生土処分	場外処分	1.9	m3			
	1-2 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3	舗装雑工事						
	(車椅子使用者用駐車場)						
	身障者用表示標識		1	ヶ所			
	駐車区画ライン白	W=150	15.0	m			
	身障者駐車区画	ブルー地	1.0	式			
	車止ブロック	P Cコンクリート SA-1ボルトアンカー	2.0	ヶ所			
	(標識基礎工事)						
	根切り	普通土 つぼ・布掘	3.1	m3			
	埋戻し		2.6	m3			
	建設発生土運搬		0.4	m3			
	建設発生土処分	場外処分	0.4	m3			
	砕石地業	基礎下	0.1	m3			
	基礎コンクリート	FC18 S15	0.3	m3			
	コンクリート打設手間	人力 基礎コンクリート	0.3	m3			
	基礎型枠		2.4	m2			
	型枠運搬費		2.4	m2			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	ベンチ工事						
	既設コンクリート水洗い	デッキブラシ	8.6	m2			
	ベンチ	壁面取付タイプ W1795 D375	5	台			
		廃木紛入特殊オレフィン					
	同上取付費		1.0	式			
	同上運搬費		1.0	式			
	2 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1	舗装工事						
	(真砂土舗装)						
	碎石路盤	t=100	875	m2			
	真砂土舗装	t=100	875	m2			
	既設真砂土鋤取り	t=20 5mmふるい	6,110	m2			
	真砂土敷均、整地、転圧	鋤取り土利用	6,100	m2			
	表面処理工		6,985	m2			
	不足補充用真砂土		36.7	m3			
	鋤取り		162	m3			
	盛土		6.1	m3			
	建設発生土運搬		156	m3			
	建設発生土処分	場外処分	156	m3			
	3-1 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2	施設工事						
	塁間ベース		1	組			
	ホームベース		1	組			
	ピッチャープレート		1	組			
	ポイントマーク		95	ヶ所			
	砲丸・円盤投げ複合サークル	兼用 ウレタンサークルカバー t 20共	1	組			
	3-2 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-3	防球ネット工事						
	防球ネット	H=12.0 L=35.0 4スパン	35.0	m			
		9.0スパンx3 8.0スパンx1					
		PCポール 15-19-100 5Set					
		下部4.0m カーテン式出入口					
		W=9.0 3ヶ所					
		W=8.0 1ヶ所					
		取付金具等一式共					
		風化岩掘削費共					
	ポールカバー		5.0	ヶ所			
	3-3 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-Ⅱ	撤去工事						
1	撤去工事	集積・積込共	1	式			
2	発生材運搬費		1	式			
3	発生材処分費		1	式			
	B-Ⅱ. 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	舗装 インターロッキング撤去		158	m2			
	舗装 アスファルト舗装撤去		797	m2			
	土間CON撤去	ハンドブレーカー	0.4	m3			
	テニスネット支柱撤去	基礎共	1.0	組			
	テニスラインテープ撤去	固定釘共	125	m			
	カッター入	コンクリート面	14.1	m			
	プレハブ倉庫撤去	基礎共	1.0	基			
	1. 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	発生材運搬費						
	コンクリート類		11.6	m3			
	鉄類		0.42	t			
	アスファルト類		31.9	m3			
	ビニル類		0.01	m3			
	2. 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	発生材処分費						
	コンクリート類		11.6	m3			
	鉄類		0.42	t			
	アスファルト類		31.9	m3			
	ビニル類		0.01	m3			
	3. 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-Ⅲ	電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	インターホン設備		1	式			
	B-Ⅲ. 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	照明器具 G1	街路灯	2	台			
	ケーブル	PF内 EM-CE5.5° -3C	113	m			
	ケーブル	コログシ EM-CE5.5° -3C	12	m			
	電線管	FEP30 難燃性	113	m			
	埋設シート	150×50m 2倍	113	m			
	ハンドホール	H1-6/R8K-60	1	基			
	土工事		1	式			
	基礎工事		1	式			
	1 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	インターホン設備						
	モニター付親機		1	台			
	カメラ付ドアホン子機		1	台			
	ケーブル（手間のみ）	PF内 EM-AE1. 2-2C	68	m			
	ケーブル（手間のみ）	コカシ EM-AE1. 2-2C	2	m			
	電線管	FEP30 難燃性	68	m			
	インターホン用ポール		1	本			
	埋設シート	150×50m 2倍	68	m			
	土工事		1	式			
	基礎工事		1	式			
	PB	150x150x100 sus WP	1	ヶ			
	2 計						

名 称	早蘇中学校校舎増築・改修工事（屋外附帯工事） 概略工事工程表																							
年・月 項目	令和 7 年										令和 8 年													
	10月					11月					12月					1月					2月			
仮設工事																								
A工区																								
B工区																								
C工区																								
D工区																								
電気設備工事																								
検査・引渡																								