

工 事 設 計 書		町 長	副町長	教育長	課 長	主幹・副課長	調査精算	設計製図
年度工事番号	令和 7 年度 社交金 第2号－2							
工事名	南山スポーツ公園野球場周辺整備工事（スコアボード）							
工事箇所	日高郡日高川町 大字 和佐 地内							303925
延長・幅員	延長 () m 幅員 m 有効幅員 m							
事業名								
執行機関	日高川町							
路線・河川・橋梁 港湾等 名称								
工事日数	日							
備考								

設 計 概 要

[今回]

[前回]

- ・野球場スコアボード整備

スコアボード機器設置工事・・・・・・・・・・・・・・ 一 式

電氣設備工事・・・・・・・・・・・・・・ 一 式

既存スコアボード撤去工事・・・・・・・・・・・・・・ 一 式

日 高 川 町

工 事 総 括 表			
費 目		金 額	
		摘 要	
工 事 費		円 円	前回請負額 変更請負額
本工事費		円 円	
附帯工事費		円 円	
測量及び試験費		円 円	
用地費及び補償費		円 円	
機械器具費		円 円	
営繕費		円 円	
		円 円	
工事雑費		円 円	

令和 7 年度 社交金 第 2 号－ 2

南山スポーツ公園野球場周辺整備工事（スコアボード）

【数量参考】

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度 社交金 第2号－2 南山スポーツ公園野球場周辺整備工事（スコアボード）						
A	直接仮設工事		1	式			
B	スコアボード機器工事		1	式			
C	スコアボード設置工事		1	式			
D	電気設備工事		1	式			
E	既存スコアボード撤去工事		1	式			
	（直接工事費計）						
F	共通仮設工事	積み上げ費用	1	式			
G	共通仮設工事	率による費用	1	式			
	（純工事費計）		1	式			
H	現場管理費		1	式			
	（工事原価計）		1	式			
I	一般管理費		1	式			
	（工事価格）		1	式			
	消費税相当額	10%	1	式			
	合 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接仮設工事						
	外部枠組本足場(手摺先行型)	W600 1カ月	63.1	m2			
	清掃・片付・美装	スコアボード見付面積	44.9	m2			
	A 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	スコアボード機器工事						
	(外壁改修工事)						
	チーム名表示	型式：DISP500-6 (RG) 429-0-25C12A LEDサイズ：16ドット500mm	1	式			
		文字構成：3文字2段 用途：チーム名表示					
		通信：無線通信 電源電圧：AC100V±10%					
	スコア表示（1～4回）	型式：DISP500-8 (RG) SR2-0-25C12A LEDサイズ：16ドット500mm	1	式			
		文字構成：4文字2段 用途：スコア表示（1～4回）					
		通信：無線通信 電源電圧：AC100V±10%					
	スコア表示（5～8回）	型式：DISP500-8 (RG) SR2-0-25C12B LEDサイズ：16ドット500mm	1	式			
		文字構成：4文字2段 用途：スコア表示（5～8回）					
		通信：無線通信 電源電圧：AC100V±10%					
	スコア表示（9～計）	型式：DISP500-6 (RG) SR2-0-25C12B LEDサイズ：16ドット500mm	1	式			
		文字構成：4文字2段 用途：スコア表示（9～計）					
		通信：無線通信 電源電圧：AC100V±10%					

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	BS0+投球回数表示機	型式：BS0-SR2-0-25G24A	1	式			
	無線送信機(送信機、アンテナ)		1	式			
	PCソフト		1	式			
	ノートPC		1	式			
	送料(チャータ便×2台 車上渡し)		1	式			
	現地調整費		1	式			
	ハード設計、ソフト設計、書類製作費		1	式			
	架台柱(溶融亜鉛メッキ+塗装)		6	本			
	表示機間の電源線、通信線材		1	式			
	B 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	スコアボード設置工事						
	(スコアボード)						
	根切		67.6	m3			
	埋め戻し		54.2	m3			
	残土処分	場内敷き均し	13.4	m3			
	碎石	再生材	1.0	m3			
	異形鉄筋	D13	0.8	t			
	異形鉄筋	D25	0.7	t			
	鉄筋組立加工費	完全耐水t12	1.5	t			
	鉄筋運搬費	t5.5	1.5	t			
	捨てコンクリート	Fc18S15	0.8	m3			
	基礎コンクリート	Fc18+6S18	13.9	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン	0.8	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン	13.9	m3			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ポンプ 基本料		2	台			
	圧送費		13.9	m3			
	型枠		62.8	m2			
	型枠運搬費		62.8	m2			
	地上面コンクリート直押え		15.4	m2			
	柱下地処理		6	か所			
	鉄骨組立・建方費	場内小運搬共	2.2	t			
	C 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	電気設備工事						
	ダクトランス（防雨ケース付）	2KVA 200V→100V 単巻	1	基			
	漏電ブレーカ（協約型）	ELCB 2P2E 20AT	1	個			
	EM-CE ケーブル	5.5sq-3C 管内	2.0	m			
	EM-CE ケーブル	5.5sq-3C ころがし	3.0	m			
	EM-CE ケーブル	5.5sq-3C FEP内	13.0	m			
	EM-CET ケーブル	38sq 管内	2.0	m			
	EM-CET ケーブル	38sq FEP内	26.0	m			
	EM-CEE(S) ケーブル	2sq-2C 管内	2.0	m			
	EM-CEE(S) ケーブル	2sq-2C FEP内	26.0	m			
	中間接続材	CET38sq 82-JA1(3ケ)	1	組			
	中間接続材	CEE(S)2sq-2C 82-JA1(1ケ)	1	組			
	厚鋼電線管	GP 28 露出配管	2.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30 地中埋設	39.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 40 地中埋設	26.0	m			
	金属製可とう電線管(被覆付・防水)	F30-WP	1	箇所			
	貫通処理	Φ40 100～150mm	1	箇所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	貫通処理	Φ50 100～150mm	1	箇所			
	埋設標示テープ	W150 2倍長	27.0	m			
	撤去工事		1	式			
	土木費	管路掘削	1	式			
	土木費	ダクタイル基礎	1	式			
	D 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	既存スコアボード撤去工事						
	スコアボード撤去	鉄骨切断費共	1	式			
	発生材運搬費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	E 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F	共通仮設工事	積み上げ費用					
	交通誘導員		2	人			
	揚重機費		2	日			
	F 計						