林道大滝川線他舗装補修工事　　数　量　計　算　書　　1

測 点	距 離	オーバーレイ (m2)				取壊復旧 (m2)				区画線 実線 (m)			
		偏距離	断 面	平 均	数 量	偏距離	断 面	平 均	数 量	偏距離	断 面	平 均	数 量
大滝川線													
①B.P			2.00										
+ 10	10.00		2.20	2.10	21.00								10.00
+ 20	10.00		2.00	2.10	21.00								10.00
+ 35	15.00		2.20	2.10	31.50								15.00
②B.P			1.40										
+ 12.4	12.40		1.50	1.45	17.98								12.40
+ 12.4'	0.00		2.30	1.90									
+ 14	1.60		2.30	2.30	3.68								1.60
③B.P			2.00										
+ 5	5.00		3.60	2.80	14.00								5.00
+ 13	8.00		3.00	3.30	26.40								8.00
+ 16	3.00		4.00	3.50	10.50								3.00
+ 25	9.00		4.00	4.00	36.00								9.00
④B.P			1.00										
+ 6	6.00		2.00	1.50	9.00								6.00
+ 6'	0.00		2.00	2.00									
+ 9	3.00		1.00	1.50	4.50								3.00
三津ノ川藤野川線													
⑪B.P			5.10										
+ 7	7.00		5.10	5.10	35.70								
⑫B.P							5.10						
+ 9	9.00						5.10	5.10	45.90				
+ 9'	0.00						5.10	5.10					
+ 18	9.00						5.10	5.10	45.90				
⑬B.P			2.00										
+ 3	3.00		2.00	2.00	6.00								
⑭B.P			3.50										
+ 11	11.00		5.00	4.25	46.75								
⑮B.P			3.00										
+ 7	7.00		3.00	3.00	21.00								
計	129.00				305.01				91.80				83.00