林道大滝川分線修繕工事　　数　量　計　算　書　　1

測点	距離	C S (m3) 偏距離	断面	平均	数量	B b (m3) 偏距離	断面	平均	数量	CON (m3) 偏距離	断面	平均	数量	F (m2) 偏距離	断面	平均	数量	( ) 偏距離	断面	平均	数量
－1.3			2.60				0.60				1.67				2.44						
B.P	1.00		4.30	3.45	3.45		0.60	0.60	0.60		2.67	2.17	2.17		3.48	2.96	2.96				
＋1.0	1.00		4.90	4.60	4.60		0.60	0.60	0.60		3.87	3.27	3.27		4.53	4.01	4.01				
＋2.5	1.50		3.60	4.25	6.38		0.60	0.60	0.90		2.67	3.27	4.91		3.48	4.01	6.02				
＋4.0	1.50		2.60	3.10	4.65		0.60	0.60	0.90		1.67	2.17	3.26		2.44	2.96	4.44				
計	5.00				19.08				3.00				13.61				17.43				
		逸散	0.00																		
		他	1.00		19.08																
		流用			3.00																
		残土			16.08																

鉄筋表

種別	径	長さ	本数	単位重量	1本重量	質量	摘要						( )				( )				( )
S1	D13	3,460	17	0.995	3.44	58.5															
S1’	D13	4,190	5	0.995	4.17	20.8															
S2	D13	4,330	16	0.995	4.31	68.9															
S2’	D13	1,340	2	0.995	1.33	2.7															
S3	D13	670	6	0.995	0.67	4.0															
S3’	D13	270	8	0.995	0.27	2.2															
W1	D13	1,710	19	0.995	1.70	32.3															
					D13	189.4	kg														