

令和 7 年度      農地農業用施設災害復旧事業

503/728   松 瀬 道 路 災 害 復 旧 工 事

## 数 量 計 算 書

日 高 川 町 役 場  
農 業 振 興 課

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>本 工 事 総 括 表</p> </div> </div>
--

[illegible]

# 数 量 計 算 書

503/728 松瀬道路		掘削					床掘				
位 置	中心距離	曲線距離	断面積 法 長	平均 断面長	断面面積 法 長	立 方 米 平 方 米	曲線距離	断面積 法 長	平均 断面長	断面面積 法 長	立 方 米 平 方 米
B. P			4.20					1.40			
+3.0	3.00		1.90	3.05	9.15		1.60	1.50	4.50		
E. P	2.00		3.00	2.45	4.90		1.50	1.55	3.10		
小 計	5.00				14.05						7.60

		埋戻				盛土					
位 置	中心距離	曲線距離	断面積 法 長	平均 断面長	断面面積 法 長	立 方 米 平 方 米	曲線距離	断面積 法 長	平均 断面長	断面面積 法 長	立 方 米 平 方 米
B. P			0.50					0.10			
+3.0	3.00		0.50	0.50	1.50		0.20	0.15	0.45		
E. P	2.00		0.50	0.50	1.00		0.10	0.15	0.30		
小 計	5.00				2.50						0.75

“\*” は平均せずを示す

# 数 量 計 算 書

503/728 松瀬道路		ブロック積					裏込工				
位 置	中心距離	曲線距離	断面積 法 長	平均	断面積 法 長	立 方 米 平 方 米	曲線距離	断面積 法 長	平均	断面積 法 長	立 方 米 平 方 米
B. P			4.70					2.53			
+1.5	3.00		3.75		4.225	12.68		1.89		2.21	6.63
E. P	2.00		3.55		3.650	7.30		1.75		1.82	3.64
小 計	5.00					19.98					10.27

		ブロック積基礎				舗装コン取壊			
B. P									
+3.0	3.00				3.00		0.50	0.35	1.05
E. P	2.00				2.00		0.45	0.48	0.96
小 計	5.00				5.00				2.01

“\*” は平均せずを示す

# 数 量 計 算 書

503/728 松瀬道路		舗装コン切断					舗装コン復旧				
位 置	中心距離	曲線距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	立 方 米 平 方 米	曲線距離	断面積 法 長	平 均	断面積 法 長	立 方 米 平 方 米
B. P						0.20		0.30			
+3.0	3.00					5.00		0.75		0.53	1.59
E. P	2.00					0.45		0.30		0.53	1.06
小 計	5.00					5.65					2.65
小 計											

“\*” は平均せずを示す