

令和 7 年度 道路維持 第 1 5 号

## 町道伊藤川藤野川線外道路補修工事

( 日高川町 大字 和佐外 地内 )

### 数量計算書

令和 7 年 1 1 月

日高川町役場建設課

# 数量総括表

1	工事名：町道伊藤川藤野川線外道路補修工事									
工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要					
					和佐駅前線	伊藤川藤野川線				
取壊工										
	舗装版切断	AS t=5cm	16.00	m	16.00					
	舗装版取壊し	AS t=5cm	27.50	m2	27.50					
	殻運搬	L=6.1km	1.38	m3	1.38					
	殻処分	AS t=5cm	1.38	m3	1.38					
舗装工										
	埋戻	RC-40	1.65	m3	1.65					
	アスファルト舗装	密粒度 t=5cm	27.50	m2	27.50					
	路盤安定処理工	セメント系固化材 40kg/m3	27.50	m2	27.50					
防護柵工										
	ガードレール	Gr-C-2B	4.00	m		4.00				
	ガードレール	Gr-C-4E	13.00	m		13.00				
	コンクリート削孔工	φ200 L=400	6	箇所		6				
	殻運搬	L=11.0km	0.08	m3		0.08				
	殻処分	無筋CON	0.08	m3		0.08				

# 【 数 量 計 算 書 】

N0	1	名 称：町道伊藤川藤野川線外道路補修工事												
和佐駅前線		舗装版切断 (AS t=5cm)			舗装版取壊し (AS t=5cm)			距 離	埋戻					
位 置	距 離	断 面 法 長	平均断面 平均法長	立 方 米 平 方 米	断 面 法 長	平均断面 平均法長	立 方 米 平 方 米	重心距離	断 面 法 長	平均法長	平 方 米	法 長	平均法長	立 方 米 平 方 米
BP				2.50	2.50				0.30					
EP	11.00			11.00	2.50	2.50	27.50			0.15	1.65			
				2.50										
合 計	11.00			16.00			27.50				1.65			

# 【 数 量 計 算 書 】

N0	2	名 称：町道伊藤川藤野川線外道路補修工事													
和佐駅前線		不陸整正 (補足材無し)			表層 (密粒度アスコン t=5cm)			距 離							
位 置	距 離	断 面 法 長	平均断面 平均法長	立 方 米 平 方 米	断 面 法 長	平均断面 平均法長	立 方 米 平 方 米	重心距離	断 面 法 長	平均断面 平均法長	立 方 米 平 方 米	断 面 法 長	平均断面 平均法長	立 方 米 平 方 米	
BP		2.50			2.50										
EP	11.00	2.50	2.50	27.50	2.50	2.50	27.50								
合 計	11.00			27.50			27.50								