

参 考 図 書

工事名称 中津小学校プール床改修工事

工 事 概 要 一 覧 表

工 事 概 要	No.	当 初	変 更
	1	プール床シート改修	
	2	既設材撤去 一式	
	3	塩ビシート新設 289m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		

工 事 総 括 表

費 目 金 額		摘 要	
工事費	円	前回請負額	円
	円	変更請負額	円
本工事費	円		
	円		
附帯工事費	円		
	円		
測量及び試験費	円		
	円		
用地費及び補償費	円		
	円		
機械器具費	円		
	円		
営繕費	円		
	円		
	円		
	円		
工事雑費	円		
	円		

中津小学校プール床改修工事 設計書

[illegible]

中津小学校プール床改修工事 設計書

	名 称	内 容	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1	改修工事						
	(撤去)	撤去・集積共					
	既設塩ビシート		289	m2			
	既設バックアップ材		81.2	m			
	既設取合部シーリング		245	m			
	発生材	積込・運搬	0.8	m3			
	発生材処分	混合廃棄物(廃プラ)	0.8	m3			
	(新設)						
	プールサイドカラー 塩ビシート	幅900 t 2.5	84.5	m2			
		ビュージスタ アクア 田島ルーフィング 同等品					
	プールサイド外周 塩ビシート	t 2.5 同上	150.3	m2			
	スロープ部 塩ビシート	t 2.5 同上	28	m2			
	シャワースペース回り 塩ビシート	t 2.5 同上	25.1	m2			
	(新設副資材)						
	下地調整材	289m2	289.0	m2			
	プライマー		1.0	式			
	プール外周廻り	VGシーラMS同等品 W=20 バックアップ材共	103.5	m			
	端部処理・継目処理	VGシーラMS同等品	141.8	m			
	A-1 計						

●共通仮設費					(円)
工事種目		直接工事費	共通仮設費率(%)	共通仮設費	備 考
建築工事					
一般工事					※監理事務所 設けない(補正值)
鉄骨工事					鉄骨工事の1.0
取り壊し工事					新築工事の率
小計(P)					工期(ヶ月) 1.8
発生材処分費 (建設発生土処分費、発生材処分費等)					共通仮設の対象としない
直接工事費 計					
積み上げによる共通仮設費 (仮囲い、揚重機等)		一式			
共通仮設費 計					

●現場監理費					(円)
工事種目		純工事費	現場管理費率(%)	現場管理費	備 考
建築工事					
一般工事					
鉄骨工事					鉄骨工事の1.0
取り壊し工事					新築工事の率
小計(NP)					工期(ヶ月) 1.8
発生材処分費 (建設発生土処分費、発生材処分費等)					現場管理費の対象としない
純工事費 計					
積み上げによる現場管理費 (現場説明書等による)		一式			
現場管理費 計					

●一般管理費等					(円)	
工事種目			工事原価	一般管理費率(%)	一般管理費等	備 考
建築工事(GP)						
工事原価 計						
積み上げによる一般管理費		一式				
一般管理費等 計						
合計(工事価格)						