

中津小学校プール床 改修工事 数量調書

床			その他
仕上	計算	数量	
(撤去)	(時計回り)		
既設塩ビシート			
プールサイド			
	$13.8*1.81+16.53*2.27+2.66*6.3+2.27*9.34$		
	$+2.69*3.73+14.13*4.45+11.57*2.26$		
	$+2.05*17.18$	234.74 m2	
スロープ部			
	$SQRT(1.68^2+14.06^2)*2.0$	28.32 m2	
便所・倉庫前			
シャワースペースまわり			
	CAD測定	25.51 m2	既設塩ビシート撤去
			288.57
(撤去)			
プール周囲既設排水溝バックアップ材+シーリング			既設バックアップ材撤去
	$(25.0+0.35*2+14.22+0.35*2)*2$	81.24 m	81.24
(撤去)			
プール外周既設排水溝 取り合い部シーリング			
	$13.83+0.46+16.53+8.57+0.39+9.34+0.47$		
	$+3.73+16.82+0.25+13.62+19.45$	103.46 m	
(撤去)			
プール外周既設散水栓 取り合い部シーリング-4か所			
	$(0.22+0.18)*2*4$	3.20 m	
スロープ部 取り合い部シーリング			
	$SQRT(1.68^2+14.06^2)*2$	28.32 m	
シャワースペースまわり 取り合い部シーリング			
	CAD測定	29.02 m	既設取合部シーリング撤去
			141.78
(発生材処分)			
混合廃棄物 (廃プラ)			
	$288.57*0.0025+(81.24+245.24)*0.005^2$	0.729587 m3	

[illegible]